

" " 2013г.

" " 2013 г.

МБДОУ "Детский сад №68" по ул. Пятилетки, 71  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Ремонт кровли  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 3538734,31 руб.  
Средства на оплату труда 489083,9 руб.  
Сметная трудоемкость 3963,4 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на кв. 2013г. \_\_\_\_

| № пп                                                                                                   | Обоснование                                   | Наименование                                                                            | Ед. изм. | Кол.              | Стоимость единицы, руб. |             |        |        |              | Общая стоимость, руб. |             |        |        |       | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса оборудования, т |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------------|-------------|--------|--------|--------------|-----------------------|-------------|--------|--------|-------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                                                        |                                               |                                                                                         |          |                   | Всего                   | В том числе |        |        | Оборудование | Всего                 | В том числе |        |        |       |                      |                     |                             |
|                                                                                                        |                                               |                                                                                         |          |                   |                         | Осн.З/л     | Эк.Маш | З/лМех |              |                       | Осн.З/л     | Эк.Маш | З/лМех |       |                      |                     |                             |
| 1                                                                                                      | 2                                             | 3                                                                                       | 4        | 5                 | 6                       | 7           | 8      | 9      | 10           | 11                    | 12          | 13     | 14     | 15    | 16                   | 17                  |                             |
| Раздел 1. Новый Раздел                                                                                 |                                               |                                                                                         |          |                   |                         |             |        |        |              |                       |             |        |        |       |                      |                     |                             |
| 1                                                                                                      | ФЕРР58-7-7                                    | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2   | 10,84<br>1084/100 | 8708,44                 | 421,48      | 28,77  | 1,74   |              | 94399,49              | 4566,84     | 311,87 | 18,86  | 46,47 | 503,73               |                     |                             |
|                                                                                                        | Гр.<br>Минрего<br>и от<br>13.10.08<br>№ 207   |                                                                                         |          |                   |                         |             |        |        |              |                       |             |        |        |       |                      |                     |                             |
| 2                                                                                                      | ФССЦ-101-1961                                 | Изопласт К ЭКП-4,5                                                                      | м2       | -1453             | 45,2                    |             |        |        |              | -65675,6              |             |        |        |       |                      |                     |                             |
|                                                                                                        | И6-Гр.<br>Минрего<br>и от<br>05.05.12<br>№190 |                                                                                         |          |                   |                         |             |        |        |              |                       |             |        |        |       |                      |                     |                             |
| <div>Администрация города Липецка<br/>Полномочный представитель<br/>М.П. [подпись]<br/>[подпись]</div> |                                               |                                                                                         |          |                   |                         |             |        |        |              |                       |             |        |        |       |                      |                     |                             |

Администрация городского округа  
Пятилетки  
М.П. \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_  
20 \_\_\_\_ год

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2                                                               | 3                                                                                                                                                              | 4                                    | 5                 | 6       | 7      | 8      | 9    | 10 | 11       | 12      | 13      | 14    | 15     | 16     | 17 |
|---|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------|--------|--------|------|----|----------|---------|---------|-------|--------|--------|----|
| 3 | ФССЦ-101-3358<br>И1-ПР.<br>Минрегио<br>н от<br>04.03.10<br>№94  | Унифлекс ТКП                                                                                                                                                   | М2                                   | 1453              | 30,11   |        |        |      |    | 43749,83 |         |         |       |        |        |    |
| 4 | ФЕРр58-19-3<br>ПР.<br>Минрегио<br>н от<br>13.10.08<br>№ 207     | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов                                                           | 100 м<br>покрытия                    | 1,54              | 4891,3  | 827,13 | 16,53  | 2,9  |    | 7532,6   | 1273,78 | 25,46   | 4,47  | 101,24 | 155,91 |    |
| 5 | ФЕР12-01-013-01<br>ПР.<br>Минрегио<br>н от<br>17.11.08<br>№ 253 | Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой<br>(пМР=0 к расх.)                                                   | 100 м2<br>утепле<br>мого<br>покрытия | 10,84<br>1084/100 | 315,27  | 179,3  | 135,97 | 7,83 |    | 3417,53  | 1943,62 | 1473,91 | 84,88 | 21,02  | 227,86 |    |
| 6 | ФССЦ-104-0749<br>И2-ПР.<br>Минрегио<br>н от<br>15.12.10<br>№656 | Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки 35 Стандарт                                                               | м3                                   | 44,66             | 790,61  |        |        |      |    | 35308,64 |         |         |       |        |        |    |
| 7 | ФЕР12-01-017-05<br>ПР.<br>Минрегио<br>н от<br>17.11.08<br>№ 253 | Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских асбестоцементных листов<br>(два слоя (пЛ3=2 (пЛГ=2; пЗМ=2 к расх.; пЗЛМ=2; пМР=2 к расх.; пЗТ=2; пЗТМ=2))) | 100 м2<br>стяжки                     | 10,84<br>1084/100 | 8396,74 | 442,04 | 66,02  | 5,38 |    | 91020,66 | 4791,71 | 715,66  | 58,32 | 49,28  | 534,2  |    |
| 8 | ФЕР09-05-003-02<br>ПР.<br>Минрегио<br>н от<br>17.11.08<br>№ 253 | Постановка болтов: высокопрочных                                                                                                                               | 100 шт.<br>болтов                    | 11,74<br>1174/100 | 380,57  | 154,88 | 12,71  |      |    | 4467,89  | 1818,29 | 149,22  |       | 16,1   | 189,01 |    |

Администрация города Бийска  
Правление городского округа  
Сметная служба

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2                                              | 3                                                                                                            | 4        | 5                 | 6        | 7       | 8      | 9     | 10 | 11        | 12      | 13      | 14    | 15     | 16     | 17 |
|----|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------|---------|--------|-------|----|-----------|---------|---------|-------|--------|--------|----|
| 9  | ФССЦ-101-1928                                  | Болты распорные МР 12х100                                                                                    | шт.      | 117,4             | 5,28     |         |        |       |    | 6198,72   |         |         |       |        |        |    |
|    | Лтр.<br>Минрегио<br>н от<br>28.07.09           |                                                                                                              |          |                   |          |         |        |       |    |           |         |         |       |        |        |    |
| 10 | ФЕР12-01-007-10                                | Комплекс работ по наплавленным рулонным материалам для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя         | 100 м2   | 10,84<br>1084/100 | 15256,03 | 649,29  | 141,35 | 15,12 |    | 165375,37 | 7038,3  | 1532,23 | 163,9 | 74,29  | 805,3  |    |
|    | И1-Лтр.<br>Минрегио<br>н от<br>27.02.10<br>№81 |                                                                                                              |          |                   |          |         |        |       |    |           |         |         |       |        |        |    |
| 11 | ФЕР12-01-010-01                                | Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали               | 100 м2   | 0,71<br>71/100    | 9875,72  | 961,76  | 23,38  | 2,7   |    | 7011,76   | 682,85  | 16,6    | 1,92  | 112,75 | 80,05  |    |
|    | Лтр.<br>Минрегио<br>н от<br>17.11.08<br>№ 253  |                                                                                                              |          |                   |          |         |        |       |    |           |         |         |       |        |        |    |
| 12 | ФЕРр58-23-1                                    | Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли                                | 1 место  | 2                 | 677,13   | 75,32   | 7,54   |       |    | 1354,26   | 150,64  | 15,08   |       | 8,83   | 17,66  |    |
|    | Лтр.<br>Минрегио<br>н от<br>13.10.08<br>№ 207  |                                                                                                              |          |                   |          |         |        |       |    |           |         |         |       |        |        |    |
| 13 | ФЕРр58-16-3                                    | Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2                                                          | 100 мест | 1,86<br>186/100   | 2401,81  | 1150,91 | 129,88 | 13,88 |    | 4467,37   | 2140,69 | 241,58  | 25,82 | 129,9  | 241,61 |    |
|    | Лтр.<br>Минрегио<br>н от<br>13.10.08<br>№ 207  |                                                                                                              |          |                   |          |         |        |       |    |           |         |         |       |        |        |    |
| 14 | ФЕР12-01-004-04                                | Устройство примыканий кровель из наплаваемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков | 100 м    | 2,29<br>229/100   | 884,24   | 325,89  | 95,39  | 9,59  |    | 2024,91   | 746,29  | 218,44  | 21,96 | 35,5   | 81,3   |    |
|    | Лтр.<br>Минрегио<br>н от<br>17.11.08<br>№ 253  |                                                                                                              |          |                   |          |         |        |       |    |           |         |         |       |        |        |    |

Директор проекта  
Продолжение сметы  
Сметный отдел

Гранд-СМЕТА

| 1  | 2                                                               | 3                                                                                                                         | 4                | 5                 | 6      | 7      | 8      | 9     | 10 | 11       | 12      | 13      | 14     | 15    | 16     | 17 |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|--------|-------|----|----------|---------|---------|--------|-------|--------|----|
| 15 | ФССЦ-101-3358<br>И1-Пр.<br>Минрегио<br>н от<br>04.03.10<br>№94  | Унифлекс ТКП                                                                                                              | М2               | 577,1             | 30,11  |        |        |       |    | 17376,48 |         |         |        |       |        |    |
| 16 | ФЕР12-01-016-01<br>Пр.<br>Минрегио<br>н от<br>17.11.08<br>№ 253 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водозоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 М2<br>кровли | 10,84<br>1084/100 | 231,92 | 38,98  | 3,49   |       |    | 2514,01  | 422,54  | 37,83   |        | 4,46  | 48,35  |    |
| 17 | ФЕР20-02-009-03<br>Пр.<br>Минрегио<br>н от<br>17.11.08<br>№ 253 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм                                         | 1 зонт           | 10                | 10,57  | 5,88   | 1,73   |       |    | 105,7    | 58,8    | 17,3    |        | 0,64  | 6,4    |    |
| 18 | ФССЦ-301-0279<br>Пр.<br>Минрегио<br>н от<br>28.07.09<br>№ 308   | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 315 мм                               | шт.              | 10                | 90,7   |        |        |       |    | 907      |         |         |        |       |        |    |
| 19 | ФЕР46-04-001-04<br>Пр.<br>Минрегио<br>н от<br>17.11.08<br>№ 253 | Разборка: кирпичных стен                                                                                                  | 1 М3             | 29,4              | 191,54 | 73,01  | 118,53 | 11,57 |    | 5631,28  | 2146,49 | 3484,79 | 340,16 | 8,24  | 242,26 |    |
| 20 | ФЕР46-02-007-01<br>Пр.<br>Минрегио<br>н от<br>17.11.08<br>№ 253 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3    | 1 М3             | 33,2              | 947,45 | 119,53 | 2,13   |       |    | 31455,34 | 3968,4  | 70,72   |        | 14,63 | 485,72 |    |

Администрация города Якутск  
Правительство города Якутск  
Счетный отдел

## Гранд-СМЕТА

| 1  | 2                                             | 3                                                                                                                                                                     | 4                                     | 5    | 6       | 7      | 8       | 9      | 10 | 11      | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17 |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|---------|--------|---------|--------|----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 21 | ФЕР20-02-002-01                               | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2                                                                                                              | 1<br>решетка                          | 148  | 19,56   | 13,1   | 2,37    |        |    | 2894,88 | 1938,8 | 350,76 |        | 1,46   | 216,08 |    |
|    | Пр.<br>Минрегио<br>н от<br>17.11.08<br>№ 253  |                                                                                                                                                                       |                                       |      |         |        |         |        |    |         |        |        |        |        |        |    |
| 22 | ФССЦ-301-2507                                 | Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзийными размером 325х75 мм                                                               | шт.                                   | 148  | 237,05  |        |         |        |    | 35063,4 |        |        |        |        |        |    |
|    | И1-Пр.<br>Минрегио<br>н от<br>04.03.10<br>№94 |                                                                                                                                                                       |                                       |      |         |        |         |        |    |         |        |        |        |        |        |    |
| 23 | ФЕР07-05-030-09                               | Установка плит парапета массой: до 0,5 т                                                                                                                              | 100 шт.<br>сборных<br>конструк<br>ций | 0,75 | 1306,77 | 339,95 | 966,82  | 136,73 |    | 980,08  | 254,96 | 725,12 | 102,55 | 37,032 | 27,77  |    |
|    | Пр.<br>Минрегио<br>н от<br>17.11.08<br>№ 253  | (МДС 81-36.2004 п.п. 3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций (п3Т=0,8; п3М=0,8 к раск.; п3ТМ=0,8; пМР=0 к раск.; п3Т=0,8; п3ТМ=0,8)) |                                       |      |         |        |         |        |    |         |        |        |        |        |        |    |
| 24 | ФЕР07-05-030-09                               | Установка плит парапета массой: до 0,5 т                                                                                                                              | 100 шт.<br>сборных<br>конструк<br>ций | 0,75 | 2393,04 | 424,94 | 1208,52 | 170,91 |    | 1794,78 | 318,71 | 906,39 | 128,18 | 46,29  | 34,72  |    |
|    | Пр.<br>Минрегио<br>н от<br>17.11.08<br>№ 253  |                                                                                                                                                                       |                                       |      |         |        |         |        |    |         |        |        |        |        |        |    |
| 25 | ФЕР10-01-053-01                               | Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец                                                                                                                     | 1 м3                                  | 1,54 | 2856,67 | 414,9  | 35,97   | 1,89   |    | 4397,73 | 638,95 | 55,39  | 2,91   | 42,51  | 65,47  |    |
|    | Пр.<br>Минрегио<br>н от<br>17.11.08<br>№ 253  |                                                                                                                                                                       |                                       |      |         |        |         |        |    |         |        |        |        |        |        |    |



## Гранд-СМЕТА

| 1                                                                                                                                                                           | 2                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                 | 4         | 5  | 6          | 7        | 8        | 9        | 10 | 11       | 12 | 13     | 14 | 15 | 16 | 17     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------------|----------|----------|----------|----|----------|----|--------|----|----|----|--------|
| 26                                                                                                                                                                          | ФССЦпг01-01-043<br>перевозка: мусора строительного с<br>И1-ПР.<br>Мингрего<br>до 0,5 м3<br>н от<br>05.05.12<br>№189                                               | Погрузочные работы при автомобильных<br>перевозках: мусора строительного с<br>погрузкой экскаваторами емкостью ковша<br>до 0,5 м3 | 1 т груза | 68 | 3,53       |          | 3,53     |          |    | 240,04   |    | 240,04 |    |    |    |        |
| 27                                                                                                                                                                          | ФССЦпг03-21-01-010<br>Перевозка грузов автомобилями-<br>самосвалами грузоподъемностью 10 т,<br>ПР.<br>Мингрего<br>10 км I класс груза<br>н от<br>20.07.11<br>№354 | самосвалами грузоподъемностью 10 т,<br>работающих вне карьера, на расстояние: до<br>10 км I класс груза                           | 1 т груза | 68 | 11,42      |          | 11,42    |          |    | 776,56   |    | 776,56 |    |    |    |        |
| 28                                                                                                                                                                          | Постанов<br>ления<br>РЭК<br>Пермског<br>о края от<br>21.06.2012<br>г. №83-О                                                                                       | Талон на утилизацию ТБО МКУП "Тюлигон<br>ТБО" г. Березники                                                                        | шт        | 68 | 402,12     |          |          |          |    | 27344,16 |    |        |    |    |    |        |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |           |    | 532154,87  | 34902,66 | 11364,95 | 953,93   |    |          |    |        |    |    |    | 3963,4 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |           |    | 2343799,98 | 476072,3 | 70407,16 | 13011,61 |    |          |    |        |    |    |    | 3963,4 |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |           |    |            |          |          |          |    |          |    |        |    |    |    |        |
| Индекс инфляции на 4 квартал 2013г. (образование: школы) ОЗП=13,64; ЗМ=6,23; ЗПМ=13,64; МАТ=3,86 (Поз. 1-4, 12-13, 15, 5-7, 10-11, 14, 16, 8-9, 17-18, 21-22, 19-20, 23-25) |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |           |    | 1806724,77 | 441169,6 | 54121,87 | 12057,68 |    |          |    |        |    |    |    |        |
| Индекс к тарифам на перевозку грузов 4 кв. 2013г. ПЗ=5,84 (ОЗП=5,84; ЗМ=5,84; ЗПМ=5,84; МАТ=5,84; ТЗ=5,84; ТЗМ=5,84) (Поз. 26-27)                                           |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |           |    | 4920,34    |          | 4920,34  |          |    |          |    |        |    |    |    |        |
| Накладные расходы                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |           |    | 418191,6   |          |          |          |    |          |    |        |    |    |    |        |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |           |    |            |          |          |          |    |          |    |        |    |    |    |        |
| 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 111617,49) (Поз. 1-4, 12-13, 15)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |           |    | 79248,42   |          |          |          |    |          |    |        |    |    |    |        |
| 69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 24801,48) (Поз. 8-9)                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |           |    | 17113,02   |          |          |          |    |          |    |        |    |    |    |        |
| 84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 88046,88) (Поз. 19-20)                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |           |    | 73959,38   |          |          |          |    |          |    |        |    |    |    |        |
| 90% = 118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 8754,97) (Поз. 25)                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |           |    | 7879,47    |          |          |          |    |          |    |        |    |    |    |        |
| 92% = 120%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 217643,8) (Поз. 5-7, 10-11, 14, 16)                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |           |    | 200232,3   |          |          |          |    |          |    |        |    |    |    |        |
| 98% = 128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 27247,26) (Поз. 17-18, 21-22)                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |           |    | 26702,31   |          |          |          |    |          |    |        |    |    |    |        |
| 119% = 155%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 10972,02) (Поз. 23-24)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |           |    | 13056,7    |          |          |          |    |          |    |        |    |    |    |        |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |           |    | 236935,8   |          |          |          |    |          |    |        |    |    |    |        |
| В том числе, справочно:                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |           |    |            |          |          |          |    |          |    |        |    |    |    |        |
| 43% = 63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 8754,97) (Поз. 25)                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |           |    | 3764,64    |          |          |          |    |          |    |        |    |    |    |        |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 111617,49) (Поз. 1-4, 12-13, 15)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |           |    | 58041,09   |          |          |          |    |          |    |        |    |    |    |        |
| 44% = 65%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 217643,8) (Поз. 5-7, 10-11, 14, 16)                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |           |    | 95763,27   |          |          |          |    |          |    |        |    |    |    |        |
| 48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 88046,88) (Поз. 19-20)                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                   |           |    | 42262,5    |          |          |          |    |          |    |        |    |    |    |        |

## Гранд-СМЕТА

| 1                                                                                                                                                         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11         | 12 | 13 | 14 | 15 | 16     | 17 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------------|----|----|----|----|--------|----|
|                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 15258,47   |    |    |    |    |        |    |
|                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 14384,86   |    |    |    |    |        |    |
|                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 7460,97    |    |    |    |    |        |    |
| <b>Итого по смете:</b>                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |    |    |    |        |    |
| <b>Крыши, кровли (ремонтно-строительные)</b>                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |    |    |    |        |    |
| <b>Кровли</b>                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |    |    |    |        |    |
| <b>Строительные металлические конструкции</b>                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |    |    |    |        |    |
| <b>Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</b>       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |    |    |    |        |    |
| <b>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |    |    |    |        |    |
| <b>Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве</b>                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |    |    |    |        |    |
| <b>Деревянные конструкции</b>                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |    |    |    |        |    |
| <b>Погрузо-разгрузочные работы</b>                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |    |    |    |        |    |
| <b>Перевозка грузов автотранспортом</b>                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |    |    |    |        |    |
| <b>Материалы</b>                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |    |    |    |        |    |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |    |    |    |        |    |
| <b>В том числе:</b>                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |    |    |    |        |    |
| <b>Материалы</b>                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |    |    |    |        |    |
| <b>Машины и механизмы</b>                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |    |    |    |        |    |
| <b>ФОТ</b>                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |    |    |    |        |    |
| <b>Накладные расходы</b>                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |    |    |    |        |    |
| <b>Сметная прибыль</b>                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |    |    |    |        |    |
| <b>НДС 18%</b>                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |    |    |    |        |    |
| <b>ВСЕГО по смете</b>                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |            |    |    |    |    |        |    |
|                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 3538734,31 |    |    |    |    | 3963,4 |    |

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)

